



Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Vorhaben: Kommunales Weidezaunprojekt Hornberg

Leistungsverzeichnis:

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Allgemeine Projektbeschreibung

Die Stadt Hornberg setzt sich als Maßnahme gegen den Bewaldungsdruck auf ihrer Gemarkung mit der Förderung von Weidezäunen für die Offenhaltung ihrer Seitentäler ein. Der Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V. unterstützt die Stadt Hornberg bei der Abwicklung dieses als Sammelantrag aufgestellten „kommunalen Weidezaunprojekts“.

1.2 Auszuführende Leistungen

Folgende Weidezäune sollen in Hornberg errichtet werden:

Weidezaun 1 Draht	3.400 lfm	3 Parzellen	1 Teilnehmer
Weidezaun 2 Drähte	15.300 lfm	19 Parzellen	9 Teilnehmer
Weidezaun 4 Drähte	140 lfm	1 Parzelle	1 Teilnehmer
Weidezaun 5 Drähte	560 lfm	2 Parzellen	2 Teilnehmer
Weidezaun Knotengitter	430 lfm	2 Parzellen	1 Teilnehmer
Summe	19.830 lfm	26 Parzellen*)	13 Teilnehmer*)

*) eine Parzelle hat 4x und 5x Zaun

Die vorgenannten Laufmeter sind aus Orthofotos gemessen. Aufgrund der Steilheit des Geländes wurde rund 15 % Zuschlag gegeben.

Höhe des Zauns jeweils 1,05 m. Je Teilfläche ein Torgriffitor.

Anforderungen an die Weidezäune lt. Vorgaben des Amts für Landwirtschaft im Ortenaukreis:

- Anforderungen an die Pfähle:
Die **Eckpfähle** müssen aus Kastanie oder Robinie sein und mindestens 10 Jahre Garantie haben. Die Eck-/ Zugpfähle haben einen Durchmesser ab 16 cm und sind mindestens einen Meter tief in den Boden einzurammen. Je nach Untergrund müssen sie verstrebt oder quer zur Zugrichtung mit einem eingegrabenen Holz gesichert werden.
Die **Zwischenpfähle** müssen aus den gleichen Materialien sein.
Streckenpfähle haben einen Durchmesser von mindestens 8-10 cm, **Pfähle in Kurven** analog. Sie sind 0,6 m tief in den Boden einzurammen.
- Anforderungen an den Draht:

- 2,5 mm Durchmesser
- ab 600 kg Reißfestigkeit
- 300 g/qm Zinkschicht (optimal 95 % Zink, 5 % Aluminium)
- Widerstand (Ohm/m) max. 0,035

Der Draht muss am Zaunanfang und –ende an Porzellan-Zugisolatoren befestigt und bei Richtungsänderungen durch Porzellan-Eckisolatoren geführt werden. Die Streckenisolatoren müssen UV-beständig sein. Federspanner sind zu verwenden. Die Kriterien zur Beurteilung des Drahtes sind seine elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit. Die Haltbarkeit wird durch die Verzinkung beeinflusst. Der Abstand von Zug-/ Eckpfählen sowie der Strecken- und Kurvenpfähle muss dem Gelände angepasst werden.

- Gewährleistung: 5 Jahre
-

2. Ausführungszeitraum

Die Ausführung der Arbeiten ist unmittelbar nach Vergabe durch den Gemeinderat, voraussichtlich frühestens ab Mai 2020, vorgesehen. Die Arbeiten sind bis zum 15.10.2020 abzuschließen.

3. Abrechnung

Die Arbeiten werden nach Aufmaß abgerechnet. Nachforderungen für Erschwernisse aufgrund der Unkenntnisse der örtlichen Verhältnisse werden nach Angebotsabgabe nicht mehr anerkannt. Projektschluss mit Rechnungsstellung ist der 01.11.2020.

4. Auflösende Bedingung

Die Ausschreibung hat nur Gültigkeit, wenn die Bewilligung auf Förderung durch das Land Baden-Württemberg ergangen ist (voraussichtlich ab Mai 2020).

5. Nachweise Weidezaunbau

Nachweise über Erfahrungen beim Bau von elektrischen Weidezäunen sind dem Angebot beizulegen, ebenso wie die Bestätigung der vorab durchgeführten Geländebegehung, s. Ziffer 6.

6. Geländebegehung

Aufgrund der schwierigen Geländesituation ist eine Geländebegehung vorab zwingend notwendig. Der Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V. unterstützt die Gemeinde in der Durchführung des Projekts. Bei Bedarf steht er für die Geländebegehung zur Verfügung. Kontakt: Dr. Regina Ostermann, regina.ostermann@lev-ortenaukreis.de, Telefon 0781 805 7312.

Vertragspartner: 1 / Aberle, Helmut und Markus, Rohrenbach 78

Zaun 1-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 3 Torgriff Tore (3 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 3.400,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 2 / Dold, Helga, Frombachstraße 74a

Zaun 2-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 3 Torgriff Tore (3 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 890,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 3 / Dold, Hugo, Großschanzenberg 43

Zaun 2-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 1 Torgriff Tor (1 Parzelle)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 1.280,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 4 / Eßlinger Stefan, Oberreichenbach 35

Zaun 2-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 1 Torgriff Tor (1 Parzelle)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 550,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 5 / Haag, Martha, Talstr. 20

Zaun 5-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner,

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 280,00 Meter EP: _____ GP: _____

Zaun 4-dräftig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner,

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 140,00 Meter EP: _____ GP: _____

1 Torgriff Tor (1 Parzelle insg.)

Vertragspartner: 6 / Kaltenbach, Franz-Josef, Hinterhauenstein 51

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 2 Torgriff Tore (2 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 2.280,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 7 / Lehmann, Sabine, Sägbrunnen 53

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 1 Torgriff Tor (1 Parzelle)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 280,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 8 / Schmidt, Christina, Gründlehof 56

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 3 Torgriff Tore (3 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 1.970,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 9 / Schwer, Markus, Dorfstraße 47

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 1 Torgriff Tor (1 Parzelle)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 1.840,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 10 / Stadt Hornberg, Bahnhofstr. 1 – 3

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 3 Torgriff Tore (3 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 1.850,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 11 / Storz, Bernd Moserhof 44a

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 1 Torgriff Tor (1 Parzelle)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 600,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 12 / Storz, Frank, Schneidermichelhof 80

Zaun 2-drähtig, inkl. Montagezeit, inkl. Zug- und Eckisolatoren und Federspanner, 4 Torgriff Tore (4 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 4.040,00 Meter EP: _____ GP: _____

Vertragspartner: 13 / Wohlgemuth, Karin, Frombachstr. 72

Knotengitter, inkl. Montagezeit, 2 Torgriff Tore (2 Parzellen)

Fabrikat: Patura

angebotenes Fabrikat – oder gleichwertig: _____

Menge: 430,00 Meter EP: _____ GP: _____